



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ
И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН»**

Юридический адрес:

Промышленная зона, 9"А", п. Светлое поле, Красноярский район, Самарская область, Российская Федерация, 446368

Адрес для направления корреспонденции:

ул. Алма-Атинская, 125, г. Самара, Российская Федерация, 443106;

ул. Самарская, 11/1, г. Лянтор, Сургутский район, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628449

ИНН 6376000010 КПП 631050001

Телефон: +7 (846) 302-85-00(01) г. Самара

E-mail: info@scrw.com

Сайт: www.scrw.com

Телефон: +7 (34638) 77-8-00 г. Лянтор

Факс: +7 (34638) 77-8-29

E-mail: secretary@ln.skrs.ru

« 22 » 04 2024 г.

№ 44

**ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ**

Реконструкция объекта: «Жилой городок Инв. № 14117» на производственной базе АО «УПНП и КРС», расположенной по адресу Тюменская область, Сургутский район, Северо-Лабатьюганское месторождение, Производственная база АО «УПНП и КРС» (на территории куста 4Р)

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» проводит тендер на строительные работы объекта: «Жилой городок Инв. № 14117» (отремонтировать и установить 4 вагона-дома (Вагон-сушилка-2 шт., Вагон-инструменталка БПО-1шт., Вагон-слесарка КИПиА -1 шт.)).

1. Заказчик предоставляет:

- проживание;
- 4 вагона-дома;
- точку подключения к электросетям;

Обязанности подрядчика:

- доставка бригады строителей на строительную площадку;
- доставка строительных материалов;
- грузо-подъемная техника и т.д.;
- сдача объекта «под ключ»;
- выполнить строительные работы за 2,5 месяца;
- предоставить исполнительную документацию.

1.1. Место расположения объекта: ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский район, Северо-Лабатьюганское месторождение, Производственная база АО «УПНП и КРС» (на территории куста 4Р).

1.2. Строительные работы необходимо выполнить согласно переданной проектной документации в установленный срок - определенный Графиком производства строительных работ. Работы должны быть начаты не позднее 01.06.2024 года.

2. Коммерческое (тендерное) предложение должно быть подано до 24 часов 00 минут 20.05.2024 года (по Московскому времени) в следующем порядке:

Адрес электронной почты: tender@ln.skrs.ru

3. Для справок обращаться:

Ответственное лицо за подготовку конкурсного (тендерного) предложения:

Начальник отдела ООВ Севостьянов Владислав Александрович.

Инженер 1 категории ООВ Безбородов Александр Анатольевич

Контактный телефон/факс: (34638) 777-85

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Дефектная ведомость (6 листов).

Заместитель генерального директора

С.Н. Анзиряев

СМЕТА №5 С-Л

на проведение работ по реконструкции объекта: "Жилой городок ПБ Северо-Лабатьюганского мез-я куст Р4" на территории временной производственной базы АО "УПНП и КРС", расположенной по адресу: кустовая площадка Р4 Северо-Лабатьюганского месторождения нефти, Сургутского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, Тюменской области

инв.№14117

Номер позиции по см.	Наименование работ	Един. изм.	кол-во	цена за ед., руб.	стоимость руб.
1	2	3	4	5	6
Раздел I РАБОТА I					
Фундамент					
1	Подготовка строительной площадки	м2	48,00		
2	Монтаж дорожных плит ПДН (включая сварку соединений между плитами и якорями)	шт	4,00		
3	Монтаж блоков ФБС	шт	16		
4	Монтаж пятков (под установку вагон-домов)	шт	16		
5	Окраска металлоконструкции	м2	2,8		
6	Установка сооружений на фундамент	Ед.	4		
Вагон 1					
1	Сборка/разборка оборудования (стелажы, верстак)	ед.	3,00		
2	Покраска стелажей	м2	18,20		
3	Замена кровельного покрытия	м2	25,11		
4	Замена наружной обшивки вагона из профлиста	м2	35,0		
5	Замена дна вагона из металла 2 мм	м2	9,6		
6	Грунтовка днища вагона, металлических бортов снаружи/внутри	м2	38,40		
7	Покраска днища вагона, металлических бортов с наружи/внутри	м2	38,40		
Итого:					
Полы					
1	Замена и устройство дополнительны прогонов из металлических швеллеров 14	тн	0,17		
2	Замена гидроизоляции	м2	11,00		
3	Замена утеплителя (150 мм.)	м2	11,00		
4	Замена пароизоляции	м2	11,00		
5	Замена напольного покрытия вагона из металла 3 мм	м2	19,2		
6	Грунтовка напольного покрытия вагона с 2-х сторон за 2 раза	м2	38,40		
Итого:					
Стены					
1	Очистка вагона от старой краски и ржавчины внутри вагона	м2	28,40		
2	Покраска стен в тёплом отделении	м2	28,40		
3	Замена уголка из ОЦ	м/п	22,40		
Итого:					
Потолок					
1	Очистка вагона от старой краски и ржавчины внутри вагона	м2	9,60		
2	Покраска потолка в тёплом отделении	м2	9,60		
Итого:					

Окна			
1	Замена оконных блоков	шт	1,00
2	Замена москитных сеток	шт	1,00
3	Замена оконных откосов из ОЦ окр.	м.п.	2,20
4	Замена уголка из ОЦ окр.	м/п	3,80
Итого:			
Двери			
1	Замена уплотнителя на входной двери	м.п.	10,20
2	Покраска входной двери с наружной стороны	ед.	1,00
3	Замена замка и дверных ручек	шт	1,00
4	Замена обшивки входной двери	ед.	1,00
Итого:			
Электромонтажные работы			
1	Замена шкафа ОЩВ-6	комп.	1,00
2	Замена кабель-канала	м	35,00
3	Замена кабеля ВВГ 3х2,5, ВВГ 3х1,5, провод ПВКВ 1*2,5/380	м	100,00
4	Замена розеток одноместных	шт	2,00
5	Замена розеток двухместных	шт	2,00
6	Замена выключателей двух клавишных	шт	1,00
7	Замена выключателей одно клавишных	шт	2,00
8	Замена вытяжных вентиляторов	шт	1,00
9	Замена светильников НПП	шт	4,00
10	Замена кабеля ВВГнг 4х6	м	5,00
11	Пуско-наладочные работы с лабораторными замерами	ед.	1,00
Итого:			
Вагон 2			
1	Сборка/разборка оборудования (стелажы, верстак)	ед.	3,00
2	Покраска стелажей	м2	18,20
3	Замена кровельного покрытия	м2	25,11
4	Замена наружной обшивки вагона из профлиста	м2	35,0
5	Замена дна вагона из металла 2 мм	м2	9,6
6	Грунтовка днища вагона, металлических бортов снаружи/внутри	м2	38,40
7	Покраска днища вагона, металлических бортов с наружи/внутри	м2	38,40
Итого:			
Полы			
1	Замена гидроизоляции	м2	11,00
2	Замена утеплителя (150 мм.)	м2	11,00
3	Замена пароизоляции	м2	11,00
4	Замена напольного покрытия вагона из металла 3 мм	м2	19,2
5	Грунтовка напольного покрытия вагона с 2-х сторон за 2 раза	м2	38,40
Итого:			
Стены			
1	Очистка вагона от старой краски и ржавчины внутри вагона	м2	28,40
2	Покраска стен в тёплом отделении	м2	28,40
3	Замена уголка из ОЦ	м/п	22,40
Итого:			
Потолок			
1	Очистка вагона от старой краски и ржавчины внутри вагона	м2	9,60

2	Покраска потолка в тёплом отделении	м2	9,60		
	Итого:				
	Окна				
1	Замена оконных блоков	шт	1,00		
2	Замена москитных сеток	шт	1,00		
3	Замена оконных откосов из ОЦ окр.	м.п.	2,20		
4	Замена уголка из ОЦ окр.	м/п	3,80		
	Итого:				
	Двери				
1	Замена уплотнителя на входной двери	м.п.	10,20		
2	Покраска входной двери с наружной стороны	ед.	1,00		
3	Замена замка и дверных ручек	шт	1,00		
4	Замена обшивки входной двери	ед.	1,00		
	Итого:				
	Электромонтажные работы				
1	Замена шкафа ОЩВ-6	комп.	1,00		
2	Замена кабель-канала	м	35,00		
3	Замена кабеля ВВГ 3х2,5, ВВГ 3х1,5, провод ПВКВ 1*2,5/380	м	100,00		
4	Замена розеток одноместных	шт	2,00		
5	Замена розеток двухместных	шт	2,00		
6	Замена выключателей двух клавишных	шт	1,00		
7	Замена выключателей одно клавишных	шт	2,00		
8	Замена вытяжных вентиляторов	шт	1,00		
9	Замена светильников НПП	шт	4,00		
10	Замена кабеля ВВГнг 4х6	м	5,00		
11	Пуско-наладочные работы с лабораторными замерами	ед.	1,00		
	Итого:				

Вагон 3

	Общестроительные работы				
1	Очистка от мазута металлических шкафов и металлического каркаса под металлические шкафы	м2	90		
2	Грунтовка металлических шкафов и металлического каркаса под металлические шкафы	м2	90		
2	Окраска металлических шкафов и металлического каркаса под металлические шкафы	м2	90		
3	Сборка/разборка оборудования (металлические шкафы)	ед.	18		
4	Очистка днища и рамы вагона от грязи, старой краски и ржавчины снаружи	м2	29		
5	Грунтовка днища и рамы вагона снаружи	м2	29		
6	Покраска днища и рамы снаружи	м2	29		
	Итого:				
	Полы				
1	Очистка днища вагона от грязи, старой краски и ржавчины снаружи	м2	19,2		
2	Грунтовка днища вагона внутри за 2 раза	м2	19,2		
3	Окраска днища вагона внутри за 2 раза	м2	19,2		
4	Замена гидроизоляции	м2	19,2		
5	Замена половых лаг	м2	19,2		
6	Замена утеплителя (150 мм.)	м2	19,2		
7	Замена пароизоляции	м2	19,2		
8	Замена черного пола	м2	19,2		
9	Замена фанеры на полы	м2	19,2		
10	Окраска олифой листов фанеры за 2-а раза	м2	38,40		
11	Замена линолеума	м2	19,2		
12	Замена уголка из ОЦ (плинтус)	м/п	20,80		

13	Замена порошков	шт.	1,00		
	Итого:				
	Стены				
1	Замена проф.листа с обрешеткой	м2	47,42		
2	Замена гидроизоляции	м2	47,42		
3	Замена утеплителя (100 мм.)	м2	47,42		
4	Замена пароизоляции	м2	47,42		
5	Замена уголка из ОЦ	м/п	30,40		
	Итого:				
	Потолок				
1	Замена гидроизоляции	м2	19,20		
2	Замена утеплителя (100 мм.)	м2	19,20		
3	Замена пароизоляции	м2	19,20		
4	Замена профлиста с обрешеткой	м2	19,2		
	Итого:				
	Окна				
1	Замена оконных блоков	шт	1,00		
2	Замена москитных сеток	шт	1,00		
3	Замена оконных откосов из ОЦ окр.	м.п.	2,70		
4	Замена уголка из ОЦ окр.	м/п	2,70		
5	Замена отлива из ОЦ окр.	м/п	1,20		
	Итого:				
	Двери				
1	Замена уплотнителя на входной двери	м.п.	5,10		
2	Покраска входной двери с наружной стороны	ед.	1,00		
3	Замена замка и дверных ручек (в том числе на шкафчиках)	шт	19,00		
4	Замена обшивки входной двери	ед.	1,00		
	Итого:				
	Сантехнические работы				
1	Замена умывальника/мойки в сборе (так же типа "дачник")	шт	1,00		
	Итого:				
	Электромонтажные работы				
1	Замена шкафа ШРН-24	комп.	1,00		
2	Замена кабель-канала	м	35,00		
3	Замена кабеля ВВГ 3х2,5, ВВГ 3х1,5, провод ПВКВ 1*2,5/380	м	150,00		
4	Замена розеток	шт	3,00		
5	Замена выключателей	шт	2,00		
6	Замена вытяжных вентиляторов	шт	2,00		
7	Замена светильников	шт	5,00		
8	Замена распаячных коробок	шт	6,00		
9	Пуско-наладочные работы с лабораторными замерами	ед	1,00		
	Итого:				

Вагон 4

	Общестроительные работы				
1	Очистка от мазута металлических шкафов и металлического каркаса под металлические шкафы	м2	90		
2	Грунтовка металлических шкафов и металлического каркаса под металлические шкафы	м2	90		
2	Окраска металлических шкафов и металлического каркаса под металлические шкафы	м2	90		
3	Сборка/разборка оборудования (металлические шкафы)	ед.	18		
4	Очистка днища и рамы вагона от грязи, старой краски и ржавчины снаружи	м2	29		

5	Грунтовка днища и рамы вагона снаружи	м2	29		
6	Покраска днища и рамы снаружи	м2	29		
	Итого:				
	Полы				
1	Очистка днища вагона от грязи, старой краски и ржавчины снаружи	м2	19,2		
2	Грунтовка днища вагона внутри за 2 раза	м2	19,2		
3	Окраска днища вагона внутри за 2 раза	м2	19,2		
4	Замена гидроизоляции	м2	19,2		
5	Замена половых лаг	м2	19,2		
6	Замена утеплителя (150 мм.)	м2	19,2		
7	Замена пароизоляции	м2	19,2		
8	Замена черного пола	м2	19,2		
9	Замена фанеры на полы	м2	19,2		
10	Окраска олифой листов фанеры за 2-а раза	м2	38,40		
11	Замена линолеума	м2	19,2		
12	Замена уголка из ОЦ (плинтус)	м/п	20,80		
13	Замена порожков	шт.	1,00		
	Итого:				
	Стены				
1	Замена проф.листа с обрешеткой	м2	47,42		
2	Замена гидроизоляции	м2	47,42		
3	Замена утеплителя (100 мм.)	м2	47,42		
4	Замена пароизоляции	м2	47,42		
5	Замена уголка из ОЦ	м/п	30,40		
	Итого:				
	Потолок				
1	Замена гидроизоляции	м2	19,20		
2	Замена утеплителя (100 мм.)	м2	19,20		
3	Замена пароизоляции	м2	19,20		
4	Замена профлиста с обрешеткой	м2	19,2		
	Итого:				
	Окна				
1	Замена оконных блоков	шт	1,00		
2	Замена москитных сеток	шт	1,00		
3	Замена оконных откосов из ОЦ окр.	м.п.	2,70		
4	Замена уголка из ОЦ окр.	м/п	2,70		
5	Замена отлива из ОЦ окр.	м/п	1,20		
	Итого:				
	Двери				
1	Замена уплотнителя на входной двери	м.п.	5,10		
2	Покраска входной двери с наружной стороны	ед.	1,00		
3	Замена замка и дверных ручек (в том числе на шкафчиках)	шт	19,00		
4	Замена обшивки входной двери	ед.	1,00		
	Итого:				
	Сантехнические работы				
1	Замена умывальника/мойки в сборе (так же типа "дачник")	шт	1,00		
	Итого:				
	Электромонтажные работы				
1	Замена шкафа ШРН-24	комп.	1,00		
2	Замена кабель-канала	м	35,00		
3	Замена кабеля ВВГ 3x2,5, ВВГ 3x1,5, провод ПВКВ 1*2,5/380	м	150,00		
4	Замена розеток	шт	3,00		
5	Замена выключателей	шт	2,00		
6	Замена вытяжных вентиляторов	шт	2,00		
7	Замена светильников	шт	5,00		
8	Замена распаячных коробок	шт	6,00		

9	Пуско-наладочные работы с лабораторными замерами	ед	1,00		
	Итого:				
	Транспортные расходы :				
	Погрузо-разгрузочные работы:	тн	4,50		

Составил:



В.А.Севостьянов